

IKTATÓ SZÁM: F7148-12615-2/2026
E-KÖZMŰ AZONOSÍTÓ: 854544198
TÁRGY: **Jánoshalma, 0209 és 0433 hrsz-ú külterületi utak engedélyezési terve**
TERVSZÁM: EZS/51/2024
TERVEZŐ: Espár Zsolt – 13-13727

ÜGYINTÉZŐ: Keresztúri Szilvia – senior hálózat nyilvántartási munkatárs
KELT: Kiskunhalas, 2026.02.25.

Közműnyilatkozat

A tervező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a kivitelezéshez szükséges adatokat, előírásokat adja meg.

A benyújtott terv kivitelezéséhez: hozzájárulunk nem járulunk hozzá

A közműnyilatkozatot a 545913654 ügyszámon, 2024. 11. 25-én az E-közmű rendszerből kapott adatok alapján az alábbiak figyelembevételével adjuk meg:

A tervezett nyomvonal-kialakítás keresztezi, valamint párhuzamosan halad a 8 bar nyomású, DN63 PE SDR 11 anyagú földgázelosztó vezetékkel, érinti a gázvezeték 5-5 m-es biztonsági övezetét.

- Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 2-2 méteres övezeten belül végezni nem lehet.
- A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a **20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37. § és 38. §** szerint végezhető!
- A létesítmény kivitelezője vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a földgázelosztó vezeték nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott 2-2 m-es övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A munkakezdés előtt helyszíni bejárason a kivitelező a kitűzési dokumentációt a társaságunk képviselőjének köteles átadni, valamint gondoskodni a kijelölés fenntartásáról a munkálatok végzése során.

A gázvezeték biztonsági övezetén belül az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett, párhuzamos vezetés esetén (szükséges távolságonként) 30 m-enként, keresztezés esetén minden keresztezési pontban, valamint bizonytalan nyomvonal esetén, a földgázelosztó vezeték óvatos kézi földmunkával történő feltárása szükséges.

A tervezett létesítmény munkaterület átadás-átvételi eljárását az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén írásban be kell jelenteni.

Szakmai felügyeletre vonatkozó előírások:

- A földgázelosztó-vezeték biztonsági övezetén belüli feltárás céljából végzett földmunka csak az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységének szakmai felügyelete mellett végezhető. Szakmai felügyelet nélkül az építési tevékenységet megkezdeni és végezni nem lehet.
- A kivitelezés teljes ideje alatt – függetlenül a szakfelügyelet jelenlététől – a földgázelosztó vezeték megóvásáért, a beruházó-kivitelező teljes felelősséggel tartozik.
- Amennyiben valamelyik földgázelosztó vezeték elhelyezkedésében nem biztosak, úgy az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén írásban szakfelügyelet kirendelését kell kérni, ill. szükség szerint ezeken a helyeken és a keresztezéseknél kutatóárkokat kell létesíteni a munka megkezdése előtt.
- A szakfelügyeletet a kivitelezés megkezdése előtt **8 nappal** kérjük írásban megrendelni az **MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegségétől, 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2. (info@mvmedgazhalozat.hu).**

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Kiskunhalasi Üzemegység
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.

Székhely: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-10-048193

- Szakfelügyelet megrendelésekor kérjük, hogy a közműnyilatkozaton feltüntetett iktatószámunkra hivatkozni szíveskedjenek.
- Tájékoztatjuk, hogy a szakfelügyelet ellátása Üzletszabályzatunk értelmében díjköteles vállalati tevékenységnek minősül. Hatályos Üzletszabályzatunk elérhető a www.mvmhalozat.hu internetes oldalon.

Általános előírások földgázelosztó vezeték megközelítése és keresztezése esetén:

- A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári sárga jelzéses, PE anyagú.
- Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005 (X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bármilyen kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli.
- A keresztező közmű és a földgázelosztó vezeték palástja között védőcső alkalmazása esetén is min. 20 cm távolságot kell tartani.
- Az elkészült keresztezési csomópontokat eltakarás előtt be kell mutatni az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. illetékes képviselőjének.
- Párhuzamos nyomvonalak esetén a telepítendő létesítmények és a meglévő és üzemelő földgázelosztó vezeték között kérjük 80/2005 (X.11.) GKM rendeletben előírt vízszintes védőtávolság betartását.
- Az üzemelő földgázelosztó vezetékünk kereszteződési csomópontjában a helyreállítási munkálatok során az eredeti állapotot, törmelékmentes földtömörséget kérjük visszaállítani.

Előírások csatorna, csapadékvíz és árok keresztezés esetén:

- Párhuzamosan vezetett csatorna, csatornaakna palástja és a földgázelosztó vezeték legkisebb vízszintes távolsága 0,4 m lehet.
- Földgázelosztó vezeték nagymélységű árokkal történő keresztezésekor a gázvezeték elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- Csatornabekötés földgázelosztó vezetékét csak alulról keresztezhet.
- A csapadékvíz-elvezető árok, szikkasztóárok folyásfeneke és a földgázelosztó vezeték között minimálisan 80 cm takarást kell biztosítani. Ennek betartása érdekében szakfelügyeletünk melletti óvatos kézi földmunkával fel kell tární a gázvezetékét. Ahol a takarás nem biztosítható, ott a beruházás költségére, megrendelés alapján a gázvezeték ki kell váltani lesüllyesztéssel!

Előírások útépítés esetén:

- Útépítésnél az üzemelő földgázelosztó vezeték műtárgyait az út szintjére kell hozni.
- A földgázelosztó vezeték fölött a szabvány szerinti földtakarást kérjük biztosítani, ami a cső felső alkotójától mérve legalább 0,8 m.
- Ha a tervezett új útburkolat feltörésre kerül a földgázelosztó vezeték rongálódása miatt, akkor az út helyreállítási költsége teljes egészében az új út fenntartóját terheli.
- Ezen közműnyilatkozattal az útépítés kiviteli tervéhez adjuk meg hozzájárulásunkat. A kapcsolódó közműépítésekhez közműterv készítés szükséges, melyet a Kiskunhalasi Üzemegységünkre be kell nyújtani közműegyeztetés céljából.

Általános előírások:

- Felhívjuk a figyelmet a földgázelosztó vezeték felszíni műtárgyainak (pl. csapszekrény, elzáró-szerelvény akna stb.) és tartozékainak (pl. nyomvonaljelző-oszlop, - tábla) védelmére, melyek megsérülése illetve működtetésének ellehetetlenítése (pl. elzáró-szerelvény csapszekrényének leaszfaltozása) esetén az okozott kárt illetve a helyreállítási és javítási költségeket a károkozó köteles teljes egészében megtéríteni.
- Amennyiben a kivitelezés során a földgázelosztó vezeték, vagy annak tartozéka megrongálódik és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte akkor a megrongált földgázelosztó vezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerült költségeket valamint a rongálás miatt kiáramló gáz mennyiségének ellenértékét teljes körűen a létesítmény beruházója köteles megtéríteni.
- A gázvezeték jelölő „G”-jelű tábla, illetve a gázvezetékre elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező fele nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarás mélységére irányuló hivatkozásokat az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. nem veszi figyelembe.

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

Kiskunhalasi Üzemegység
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.

Székhely: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-10-048193

- **Vezetékrongálást, gázömlést** kérjük, hogy **azonnal jelentsék a 80/820-141** telefonszámon!
- Felhívjuk figyelmet, hogy jelen dokumentumot, mint közműnyilatkozatot a kivitelezést végző vállalkozó helyszínen tartózkodó, a munkálatokat felügyelő felelős műszaki vezetőjének is rendelkezésére kell bocsátani azzal a tájékoztatással, hogy a nyilatkozat tartalmát az irányítása alatt a helyszínen munkát végző összes személynek ismernie kell.
- **A kivitelezőnek a munkaterületen kell tartani 1 példány, a Társaságunk által egyeztetett, a földgázelosztó vezeték nyomvonalát hiánytalanul tartalmazó tervdokumentációt.**
- A tárgyi munkával kapcsolatban a földgázelosztó vezetékét érintő utólagos átalakítások, tervezési, kivitelezési munkálatok (pl. utólagos védőcsővezetés, vezetékkiváltás stb.) költségei a beruházót terhelik.
- **Az előírt szakfelügyelet igénybevételének hiányában illetve a közműnyilatkozatunkban előírtak be nem tartása esetén a műszaki átadáshoz nem járunk hozzá.**
- **A kivitelezés megkezdését** az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Kiskunhalasi Üzemegységén a munkálatok megkezdése előtt – **3 munkanappal** - írásban be kell jelenteni, amelynek tartalmaznia kell:
 - a munka megnevezését,
 - a kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségét,
 - a munkavégzés várható időtartamát
 - a kiadott közműnyilatkozat azonosítóját

Jelen közműnyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes! Amennyiben a kivitelezés megkezdése később történik vagy amennyiben az egyeztetett terv módosításra kerül, újabb közműegyeztetés szükséges. **Érvénytelen közműnyilatkozat esetén a szolgáltató megtagadja a hozzájárulását a munkálatok megkezdéséhez!**

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Kiskunhalasi Üzemegység
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.

Székhely: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Cím: 6724 Szeged, Pulcz utca 44.
Cégjegyzékszám: 01-10-048193