

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Jánoshalma, 0209 hrsz-ú út útépitési engedélyezési tervének elkészítése

Leírás: KAP-RD43-1-24 kódszámú Külsőterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a Jánoshalma, 0209 hrsz-ú út útépitési engedélyezési terveinek elkészítése

Költségvetés jellege: Új

Tételek száma: 12 db

Munkanemek száma: 3 db

Fejezetek száma: Nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

Utolsó módosítás: 2026.03.05

Bruttó végösszeg: 45 344 851 Ft

Készítette:



ESPÁR ZSOLT
okl. infrastruktúra-építőmérnök
útervező, szakértő,
műszaki ellenőr és FMV
MMK: 13-13727, 13-65663

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		17 497 112	18 207 495
2.1 ÁFA vetítési alap		35 704 607	
2.2 ÁFA	27,00%	9 640 244	
3 A munka ára (HUF)		45 344 851	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Önállóan támogatható	15 457 452	14 674 575
2	c) Önállóan NEM támogatható	529 754	988 813
3	f) Önállóan NEM támogatható	1 509 906	2 544 107
	Összesen (HUF)	17 497 112	18 207 495

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004-4.1.5-0010402	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, darált betonból, Darált beton, 0-	292,5	m ³	2 684	3 864	785 070	1 130 220
2	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	45	m ³	0	90 850	0	4 088 250
3	61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus	60	m ³	0	5 165	0	309 900
4	61-003-1.1-0530055	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel, CKh-T2 jelű cementtel stabilizált homokos kavics, CEM II 32,5 cement, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	325	m ³	8 426	9 295	2 738 450	3 020 875
5	61-003-1.2-0530056	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű cementtel stabilizált talaj, CEM II 32,5 cement, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1)	585	m ³	8 591	9 295	5 025 735	5 437 575
6	63-103-1.1.2.1-0750001	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve, Alapréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg,	68,25	m ³	101 219	10 077	6 908 197	687 755
		Munkanem összesen (HUF)					15 457 452	14 674 575

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-004-4.1.5-0010402	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, darált betonból, Darált beton, 0-30 mm-es frakció	22,5	m ³	2 684	3 864	60 390	86 940
2	12-001-1-0110805	Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel, Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	45,83	m ²	1 806	10 552	82 769	483 598
3	61-003-1.2-0530056	Helyszínen /tűkörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése utókezeléssel, CTh-2 jelű cementtel stabilizált talaj, CEM II 32,5 cement, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60	45	m ³	8 591	9 295	386 595	418 275
		Munkanem összesen (HUF)					529 754	988 813

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-1-0110805	Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel, Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	216,67	m ²	1 806	10 552	391 306	2 286 302
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	45	m ³	0	5 729	0	257 805
3	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es konténerbe	17	db	65 800	0	1 118 600	0
		Munkanem összesen (HUF)					1 509 906	2 544 107