

Exportált költségvetés adatai	
--------------------------------------	--

Költségvetés neve:	Jánoshalma, 0433 hrsz-ú út útépitési engedélyezési tervének elkészítése
Leírás:	KAP-RD43-1-24 kódszámú Kültérületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretében a Jánoshalma, 0433 hrsz-ú út útépitési engedélyezési terveinek elkészítése
Költségvetés jellege:	Új
Tételek száma:	11 db
Munkanemek száma:	4 db
Fejezetek száma:	Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága:	Út

Utolsó módosítás:		2026.03.05
--------------------------	---	------------

Bruttó végösszeg:	45 309 199 Ft
--------------------------	----------------------

Készítette:



ESPÁR ZSOLT
okl. infrastruktúra-építőmérnök
úttervező, szakértő,
műszaki ellenőr és FMV
MMK: 13-13727, 13-65663

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		14 109 245	21 567 289
2.1 ÁFA vetítési alap		35 676 534	
2.2 ÁFA	27,00%	9 632 664	
3 A munka ára (HUF)		45 309 198	

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Önállóan támogatható	13 107 637	17 514 563
2	b) Önállóan NEM támogatható	137 248	49 600
4	f) Önállóan NEM támogatható	864 360	2 981 846
5	i) Önállóan NEM támogatható	0	1 021 280
	Összesen (HUF)	14 109 245	21 567 289

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
	1 21-004-4.1.5-0010402	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél	387	m ³	2 684	3 864	1 038 708	1 495 368
	2 31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása	15	m ³	0	90 850	0	1 362 750
	3 61-003-1.1-0530055	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg készítése	450	m ³	8 426	9 295	3 791 700	4 182 750
	4 61-003-1.2-0530056	Helyszínen /tükörben/ kevert stabilizált alapréteg	774	m ³	8 591	9 295	6 649 434	7 194 330
	5 63-002-4.4-0130166	Kationaktív bitumen emulziós felületi bevonatok készítése (FB/E), kétrétegű felületi	1585	m ²	1 027	2 069	1 627 795	3 279 365
		Munkanem					13 107 637	17 514 563

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-2.3-0020138	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel, Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 500x500 mm HI *	16	db	8 578	3 100	137 248	49 600
		Munkanem összesen (HUF)					137 248	49 600

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	12-001-1-0110805	Kőalapos terített út 15 cm szórt kőalappal, 10 cm salakterítéssel, Zúzottkő dolomit, Z 0/32, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	260	m ²	1 806	10 552	469 560	2 743 520
2	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	41,6	m ³	0	5 729	0	238 326
3	21-011-11.7	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m ³ -es	6	db	65 800	0	394 800	0
		Munkanem összesen (HUF)					864 360	2 981 846

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-1.1.1	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsmérő:	10	db	0	13 738	0	137 380
2	21-001-1.1.3	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsmérő:	10	db	0	88 390	0	883 900
		Munkanem összesen (HUF)					0	1 021 280